



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

OZNAČENÍ	POPIS
1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, DLAŽDICE ULOŽENY NA SUCHO PO OBVODU STAVBY, PROVEST ODKOP ZEMINY V ŠÍŘCE 750 mm PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE POD ÚROVŇÍ TERÉNU
2	ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO OBKLADU
3	ODKOP ZEMINY PODÉL ZDI SCHODIŠTĚ PRO OPRAVU HYDROIZOLACE NÍ SVISLÉ VRSTVY
4	OTLUČENÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY
5	VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO OKNA V RÁMU
6	OBROUSENÍ A ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
7	DEMONTÁŽ SVODNÝCH HROMOSVODŮ V OCHRANNÝCH ÚHELNÍKÁCH A VYBOURÁNÍ KOTEV Z FASÁDY
8	DEMONTÁŽ OCELOHÉHO POŽÁRNÍHO ŽEBŘÍKU Z FASÁDY
9	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELO-BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ V ZÁBRADLÍ
10	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ
11	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPŮ A LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO A ATIKY STŘECHY
12	ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
13	VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH DLAŽEB
14	DEMONTÁŽ ZAIZOVACÍCH PLOCH
15	BOURÁNÍ CIHELNÝCH PLOCH
16	BOURÁNÍ CIHELNÉHO ZDIVA
17	DEMONTÁŽ PANELOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES
18	DEMONTÁŽ VTRACÍCH MĚŘEK KRUHOVÝCH d = 100 mm
19	DEMONTÁŽ VTRACÍCH MĚŘEK
20	DEMONTÁŽ SATELITNÍCH PŘÍJÍMAČŮ
21	DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH MĚŘÍKŮ

LEGENDA POVRCHŮ

- (A) BÍLÁ IZOLITOVÁ OMÍTKA
- (B) KABELOVÝ OBKLAD - PÁSEK
- (C) PLASTOVÁ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE S IZOLACÍ NÍM DVOJSKLEM
- (D) KLEMPŘÍSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU

Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Hořálková 542 : 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Valašské Meziříčí - m. sto parc. č. 2094/4, 2094/1	stupeň	DPS
Investor:	M. sto Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	6A4
Akce:	Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	datum	10/2018
Objekt:	SO01 zateplení SO02 vnitřní úpravy	číslo výkresu	mřížko 09. 1 : 50
Pohled S, J - stávající stav			