



ŘEZ A - A




ŘEZ B - B



POPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH LIGNÁTOVÝCH DESEK tl. 6 mm, VČ. HLINÍKOVÝCH LIŠŤ VE SPÁRÁCH DESEK
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE SOKLU
- VYBOURÁNÍ OKEN VČ. VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ Z DLAŽBY 500/500/50 mm, VČ. PODKLADU, ODKOP ZEMINY
- VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH OKEN SPOJ. KRČKU, VČ. ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ
- OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SPOJ. KRČKU
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY NA TERASE, VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADU
- ODSEKÁNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLECH A PARAPETU SPOJ. KRČKU
- ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ ŽIVIČNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ. PODKLADU
- DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČ. LITINOVÝCH LAPAČŮ SPLAVENIN
- DEMONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU VČ. ÚCHYTŮ
- DEMONTÁŽ Cu PLYNOVÉHO POTRUBÍ Z FASÁDY
- DEMONTÁŽ KRYCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PB LÁHVÍ
- ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V DÉLCE 0,5 m, NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ
- OBROUŠENÍ OCELOVÉ KCE ZÁBRADLÍ + DMTŽ SVISLÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ 180/140 mm, VČ. ODMAŠTĚNÍ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ DVÍŘEK EL. ROZVADĚČŮ
- ODŘEZÁNÍ A UBOURÁNÍ ŽB KVĚTINÁČŮ NA DÉLKU 0,5 m
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ POVLAKOVÉ KRYTINY Z PÁSŮ
- ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY STŘECH ZE ŠKVÁROBETONU
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU ZE STŘECH
- OBROUŠENÍ PALUBKOVÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO PALUBKOVÉHO OBLOŽENÍ PŘESAHŮ STŘECH
- UBOURÁNÍ ZDĚNÉ ČÁSTI OPLOCENÍ Z PÍSKOCEMENTOVÝCH CIHEL TL. 300 mm
- DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ


DŘEVOPANEL - SKLADBA



LEGENDA HMOT

- SENDVIČOVÝ DŘEVOPANEL
- ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ, NA MALTU MVC
- ZDIVO CIHELNÉ VOŠŤINOVÉ, NA MALTU MVC
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- ROSTLÝ TERĚN
- BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTOVANÉ PRVKY

SCHEMA OBJEKTU



| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| Zodp. projektant | Vypracoval | P & P atelier Josef Galetka projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Hošťálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439 | |
| Ing. Josef Galetka | Josef Galetka | stupeň | DSP+DPS |
| Místo: | k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457 | formát | 6A4 |
| Investor: | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí | datum | 05/2023 |
| Akce: | ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ | číslo výkresu | měřítka 03. 1 : 50 |
| Objekt: SO 03 PAVILON C | Řez A - A ; B - B | | |