




POHLED JIHO-ZÁPADNÍ




POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ



POHLED JIHO-VÝCHODNÍ



POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ




LEGENDA HMOT

BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTOVANÉ PRVKY

POPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH LIGNÁTOVÝCH DESEK tl. 6 mm, VČ. HLINÍKOVÝCH LIŠT VE SPÁRÁCH DESEK
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE SOKLU
- VYBOURÁNÍ OKEN VČ. VNITRNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ŽÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH PLECHŮ
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ Z DLAŽBY 500/500/50 mm, VČ. PODKLADU, ODKOP ZEMINY
- VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH OKEN SPOJ. KRČKU, VČ. ZASKLIVACÍCH LIŠT
- OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SPOJ. KRČKU
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY NA TERASE, VČ. ODSTRANĚNÍ PODKLADU
- ODSEKÁNÍ KABRINCOVÉHO OBKLADU NA SOKLECH A PARAPETU SPOJ. KRČKU
- ODŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ ŽIVIČNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČ. PODKLADU
- DEMONTÁŽ DEŠTOVÝCH SVODŮ VČ. LITINOVÝCH LAPAČŮ SPLAVENIN
- DEMONTÁŽ SVODŮ HROMOSVODU VČ. ÚCHYTŮ
- DEMONTÁŽ Cu PLYNOVÉHO POTRUBÍ Z FASÁDY
- DEMONTÁŽ KRYCÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PB LÁHVÍ
- ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V DÉLCE 0,5 m, NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ
- OBROUŠENÍ OCELOVÉ KCE ZÁBRADLÍ + DMTŽ SVISLÉ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ 180/140 mm, VČ. ODMAŠTĚNÍ
- OBROUŠENÍ NÁTĚRŮ DVÍŘEK EL. ROZVADĚČŮ
- ODŘEZÁNÍ A UBOURÁNÍ ŽB KVĚTINÁČŮ NA DÉLKU 0,5 m
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ POVLAKOVÉ KRYTINY Z PÁSŮ
- ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY STŘECH ZE ŠKVÁROBETONU
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU ZE STŘECH
- OBROUŠENÍ PALUBKOVÉHO PODHLEDU
- DEMONTÁŽ VODOROVNĚHO A SVISLÉHO PALUBKOVÉHO OBLOŽENÍ PŘESAHŮ STŘECH
- UBOURÁNÍ ZDĚNÉ ČÁSTI OPLOCENÍ Z PÍSKOCEMENTOVÝCH CIHEL TL. 300 mm
- DEMONTÁŽ DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ

SCHEMA OBJEKTU



Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projektční a inženýrská činnost ve výstavbě Hoštálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Křtívě, parc. č. 595 objekt č. p. 457	stupeň	DSP+DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	6A4
Akce:	ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	datum	05/2023
Objekt:	SO 01 - OBJEKT A KULTURNÍ DŮM	číslo výkresu	04.
		měřítko	1 : 50
Pohledy			