

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_vyb_01
Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:
Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 47153849
DIČ: CZ47153849

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 594 040,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 594 040,73	754 748,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 348 789,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_vyb_01

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 594 040,73	4 348 789,28
001	SO 01 ZŠ Šafaříková,bezbariérový přístup do hlavní budovy	3 238 245,39	3 918 276,92
01	Stavební část	3 091 128,93	3 740 266,01
02	Elektroinstalace	147 116,46	178 010,92
002	SO 02 Zlepšení infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí a zajištění bezbariérovosti-ZŠ VM	224 145,34	271 215,86
003	SO 03 Sadové úpravy	131 650,00	159 296,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt:

001 - SO 01 ZŠ Šafaříková, bezbariérový přístup do hlavní budovy

Soupis:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 091 128,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 091 128,93	21,00%	649 137,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 740 266,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 001 - SO 01 ZŠ Šafaříková, bezbariérový přístup do hlavní budovy

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo:		Datum:	23. 1. 2019
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 091 128,93
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 115 793,00
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	183 887,04
2 - Zakládání	73 508,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	230 027,02
4 - Vodorovné konstrukce	44 110,71
5 - Komunikace	25 442,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	240 492,34
8 - Trubní vedení	13 135,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	135 042,73
997 - Přesun sutě	41 390,34
998 - Přesun hmot	128 755,46

PSV - Práce a dodávky PSV	645 335,93
---------------------------	------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 144,41
713 - Izolace tepelné	14 884,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 590,00
762 - Konstrukce tesařské	42 107,09
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	46 285,02
764 - Konstrukce klempířské	90 210,02
765 - Konstrukce pokrývačské	20 189,06
767 - Konstrukce zámečnické	336 276,56
771 - Podlahy z dlaždic	16 255,92
776 - Podlahy povlakové	6 475,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	5 276,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 501,55
784 - Dokončovací práce - malby	11 469,12
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	16 670,80

M - Práce a dodávky M	1 285 000,00
-----------------------	--------------

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 285 000,00
--	--------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 001 - SO 01 ZŠ Šafaříkova, bezbariérový přístup do hlavní budovy

Soupis: **01 - Stavební část**

Místo: Datum: 23. 1. 2019
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 091 128,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 115 793,00

D 1 Zemní práce 183 887,04

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	0,560	87,70	49,11
	VV		"vybrání vrstvy v místě podpůrných sloupků"				
	VV		0,2*0,2*14		0,560		
	VV		Součet		0,560		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	60,000	133,92	8 035,20
	VV		"odkop -* srovnání u výťahu viz.TZ v.č.10/12"				
	VV		7,5*10,0*0,8		60,000		
	VV		Součet		60,000		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,000	29,70	534,60
4	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	39,090	681,48	26 639,05
5	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,727	136,08	1 595,81
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,400	611,28	23 473,15
	VV		"výkop pro kanalizaci-odhad"				
	VV		0,6*2,0*(6+11+15)		38,400		
	VV		Součet		38,400		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,520	173,88	2 003,10
8	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	6,156	1 544,40	9 507,33
	VV		"podbetonování základů"				
	VV		1,2*1,0*(5,45-4,1)*3		4,860		
	VV		1,2*(4,775-4,1)*0,8*2		1,296		
	VV		Součet		6,156		
9	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	128,000	100,66	12 884,48
10	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	128,000	18,14	2 321,92
11	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	27,705	79,06	2 190,36
	VV		(4,8+3,805*2)*(4,775-3,0)		22,028		
	VV		(2,8+2,805*2)*(5,45-4,775)		5,677		
	VV		Součet		27,705		
12	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	27,705	24,62	682,10
13	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	39,090	44,71	1 747,71
14	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	39,090	9,87	385,82
15	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování	kus	15,000	574,56	8 618,40
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	77,490	79,70	6 175,95
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	91,476	245,16	22 426,26
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,500	245,16	1 593,54
	VV		"dovoz ornice - ornice se nekupuje"	6,5	6,500		
	VV		Součet		6,500		
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	457,380	18,58	8 498,12
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,500	172,80	1 123,20
	VV		"naložení ornice"	65,0*0,1	6,500		
	VV		Součet		6,500		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,476	16,09	1 471,85
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	152,765	151,20	23 098,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,170	85,86	4 479,32
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,640	669,60	5 785,34
	VV		"obsyp kanal.potrubí"				
	VV		0,6*0,45*(6+11+15)		8,640		
	VV		Součet		8,640		
25	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 třída A	t	15,872	325,08	5 159,67
29	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	30,02	1 951,30
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000	16,63	1 080,95
	VV		6,5*10,0		65,000		
	VV		Součet		65,000		
27	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,625	98,17	159,53
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	10,79	215,80
D 2			Zakládání				73 508,99
30	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,982	4 550,00	9 018,10
	VV		"v.č.10/5"				
	VV		(1,6+0,3*2)*(0,3+0,45+1,98)*0,33		1,982		
	VV		Součet		1,982		
31	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,528	217,00	548,58
	VV		"v.č.10/5"				
	VV		(1,6+0,3*2)+(0,3+0,45+1,98)*2)*0,33		2,528		
	VV		Součet		2,528		
32	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,528	54,30	137,27
33	K	273361821	výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,032	37 500,00	1 200,00
	VV		"v.č.10/13"				
	VV		32,1*0,001		0,032		
	VV		Součet		0,032		
34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,076	25 900,00	1 968,40
	VV		"v.č.10/13" 76,0*0,001		0,076		
	VV		Součet		0,076		
35	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,938	3 850,00	3 611,30
	VV		"nadbetonování základů - rampa v.č.10/9"				
	VV		1,3*2*(0,2+0,63)*0,5*0,25		0,270		
	VV		4,24*0,63*0,25		0,668		
	VV		Součet		0,938		
36	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	7,500	217,00	1 627,50
	VV		"základ pod rampu v.č.10/9"				
	VV		1,3*2*(0,2+0,63)*0,5*2		2,158		
	VV		4,24*0,63*2		5,342		
	VV		Součet		7,500		
37	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	7,500	54,30	407,25
38	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,019	3 850,00	73,15
	VV		"patky pro zábradlí rampy v.č. 10/9"				
	VV		0,15*0,15*0,4*2*1,035		0,019		
	VV		Součet		0,019		
39	K	278311081	Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 objemu do 0,02 m3	m3	0,028	4 530,00	126,84
	VV		"venkovní rampa v.č.10/9"				
	VV		0,2*0,2*0,05*14		0,028		
	VV		Součet		0,028		
40	K	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	6,371	8 600,00	54 790,60
	VV		"v.č.10/5"				
	VV		1,2*1,35*1,0*3*1,035		5,030		
	VV		1,2*0,675*0,8*2*1,035		1,341		
	VV		Součet		6,371		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				230 027,02
41	K	310238411	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,613	4 780,00	7 710,14
	VV		"dozdívka ostění na výšku stáv.okna v.č.10/7"				
	VV		"1.NP"				
	VV		(0,455+0,445)*1,6*0,45		0,648		
	VV		"2.NP"				
	VV		(0,455+0,445)*1,6*0,45		0,648		
	VV		"3.NP"				
	VV		0,44*1,6*0,45		0,317		
	VV		Součet		1,613		
42	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,120	1 250,00	17 650,00
	VV		"výtah v.č.10/5"				
	VV		((1,98+0,3+0,45)*2+1,6)*2,0		14,120		
	VV		Součet		14,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	311113137	Nosná zeď tl do 450 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,300	2 110,00	4 853,00
	VV		"výtah v.č.10/5"				
	VV		1,6*2,0		3,200		
	VV		-1,2*0,75		-0,900		
	VV		Součet		2,300		
44	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	34,025	3 750,00	127 593,75
	VV		"výtah v.č.10/12"				
	VV		(0,45+1,98+0,45)*(11,1+3,6)*0,3*2		25,402		
	VV		1,6*(11,1+3,9+0,3+0,5+0,45)*0,45		11,700		
	VV		1,6*(11,1+3,9)*0,45		10,800		
	VV		-1,6*2,5*0,45		-1,800		
	VV		1,6*2,5*0,3		1,200		
	VV		-1,6*12,28*0,45		-8,842		
	VV		-1,2*2,24*0,3		-0,806		
	VV		-1,2*2,24*0,45*3		-3,629		
	VV		Součet		34,025		
45	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,307	40 600,00	12 464,20
	VV		"v.č. 10/13"				
	VV		306,9*0,001		0,307		
	VV		Součet		0,307		
46	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	14,000	200,00	2 800,00
	VV		3+2+3*3		14,000		
	VV		Součet		14,000		
47	M	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	11,000	308,00	3 388,00
	VV		5,000+3*2		11,000		
	VV		Součet		11,000		
48	M	593211030	překlad železobetonový RZP 4/10 239x14x14 cm	kus	3,000	549,00	1 647,00
49	K	317322411	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,469	3 420,00	8 443,98
	VV		"v.č.10/14"				
	VV		"konzola K1"				
	VV		2,2*0,45*0,15+2,2*(0,15+0,08)*0,5		0,331		
	VV		"konzola K2"				
	VV		((2,2+0,52*2)*(2,88+0,52)-1,6*1,98)*0,3		2,354		
	VV		-(2,2+0,52*2)*0,3*0,1		-0,097		
	VV		-1,98*0,3*0,1*2		-0,119		
	VV		Součet		2,469		
50	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	15,399	727,00	11 195,07
	VV		"v.č.10/14"				
	VV		"konzola K1"				
	VV		(2,2+0,45*2)*0,15		0,465		
	VV		2,2*(0,72+0,08)		1,760		
	VV		0,72*(0,15+0,08)*0,5*2		0,166		
	VV		"konzola K2"				
	VV		((2,2+0,52*2)*(2,88+0,52)-1,6*1,98)		7,848		
	VV		(2,2+0,52*2+(2,88+0,52)*2)*0,3		3,012		
	VV		(1,6+1,98)*2*0,3		2,148		
	VV		Součet		15,399		
51	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	15,399	159,00	2 448,44
52	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,058	42 400,00	2 459,20
	VV		"v.č.10/14" 58,33*0,001		0,058		
	VV		Součet		0,058		
53	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,116	8 280,00	960,48
	VV		"osazení ocel.překladu u bouraného nadpraží 1.PP v.č.10/8,10/6"				
	VV		115,5*0,001		0,116		
	VV		Součet		0,116		
54	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	34,000	105,00	3 570,00
	VV		17*2		34,000		
	VV		Součet		34,000		
55	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	19,605	782,00	15 331,11
	VV		"v.č.10/12"				
	VV		(2,5+2,88*2-0,15*2)*2,55		20,298		
	VV		-0,9*0,77		-0,693		
	VV		Součet		19,605		
56	K	346245999	Příplatek k přízdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10	m2	19,605	155,00	3 038,78
57	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,617	969,00	4 473,87
	VV		"1.PP v.č.10/6"				
	VV		0,75*2,1*2		3,150		
	VV		"3.NP v.č.10/7"				
	VV		3,26*0,45		1,467		
	VV		Součet		4,617		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce	44 110,71			
58	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	7,000	193,00	1 351,00
	VV		"výk.č. -10/8" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
59	M	593412270	deska stropní plná PZD 210x29x9 cm	kus	7,000	450,00	3 150,00
60	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	14,000	193,00	2 702,00
	VV		"v.č.10/9 rampa" 14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
61	M	593412240	deska stropní plná PZD 119x29x10 cm	kus	14,000	259,00	3 626,00
62	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,297	3 080,00	914,76
	VV		"žb trám T1 v.č.10/14 výztuž viz.položka výztuž římsy-konzoly"				
	VV		2,2*0,45*0,3		0,297		
	VV		Součet		0,297		
63	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	2,310	408,00	942,48
	VV		(0,45+0,3*2)*2,2		2,310		
	VV		Součet		2,310		
64	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	2,310	89,50	206,75
65	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	0,990	365,00	361,35
	VV		2,2*0,45		0,990		
	VV		Součet		0,990		
66	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	0,990	82,20	81,38
67	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,058	9 020,00	523,16
	VV		"montáž.nosníky pro výtah v.č. 10/8"				
	VV		57,5*0,001		0,058		
	VV		Součet		0,058		
68	M	133844300	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,062	29 700,00	1 841,40
69	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,883	3 140,00	12 192,62
	VV		"v.č.10/12,10/7"				
	VV		(0,45*2+1,98)*2*0,3*0,3*4		2,074		
	VV		2,85*2*0,3*0,3		0,513		
	VV		1,6*0,45*0,3*5		1,080		
	VV		1,6*0,45*0,3		0,216		
	VV		Součet		3,883		
70	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,004	304,00	6 993,22
	VV		"v.č.10/12,10/7"				
	VV		(0,45*2+1,98)*2*0,3*2*4		13,824		
	VV		2,85*2*0,3*2		3,420		
	VV		1,6*0,3*2*5		4,800		
	VV		1,6*0,3*2		0,960		
	VV		Součet		23,004		
71	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,004	71,50	1 644,79
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,126	40 500,00	5 103,00
	VV		"v.č.10/13"				
	VV		(31,6+94,4)*0,001		0,126		
73	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,920	1 290,00	2 476,80
	VV		"kanalizace"				
	VV		0,6*0,1*(6+11+15)		1,920		
	VV		Součet		1,920		
D 5			Komunikace	25 442,67			
74	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	16,800	96,70	1 624,56
75	K	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 50 mm	m2	16,800	341,00	5 728,80
76	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,800	313,00	5 258,40
	VV		"v.č. 10/6, 10/8"				
	VV		2,4*(1,5+5,5)		16,800		
	VV		Součet		16,800		
77	M	592450380	dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	17,640	223,00	3 933,72
	VV		16,800*1,05		17,640		
	VV		Součet		17,640		
78	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	13,038	370,00	4 824,06
	VV		"venkovní rampa v.č. 10/9"				
	VV		3,075*4,24		13,038		
	VV		Součet		13,038		
79	M	592457000	dlažba betonová plošná hladká tl.4,5 cm	m2	14,342	284,00	4 073,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				240 492,34
80	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	1,200	803,00	963,60
	VV		"1.PP v.č.10/6-doplnění po odbourání příčky"				
	VV		2,4*0,25*2		1,200		
	VV		Součet		1,200		
81	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,000	246,00	6 150,00
	VV		"doplnění omítek zazdívký apd. v.č.10/12"				
	VV		"1.PP"				
	VV		1,5*2,1		3,150		
	VV		"1.NP"				
	VV		3,0*3,75		11,250		
	VV		"2.NP"				
	VV		3,0*3,72		11,160		
	VV		"3.NP"				
	VV		3,0*3,64		10,920		
	VV		"odpočet dveří"				
	VV		-1,2*2,24*2		-5,376		
	VV		-1,2*2,1		-2,520		
	VV		-1,6*2,24		-3,584		
	VV		Součet		25,000		
82	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,870	654,00	10 378,98
	VV		"v.č.10/12"				
	VV		"1.PP"				
	VV		(1,2+2,1*2)*0,75		4,050		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,2+3,31*2)*0,6		4,692		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,2+3,26*2)*0,45		3,474		
	VV		"3.NP"				
	VV		(1,6+3,26*2)*0,45		3,654		
	VV		Součet		15,870		
83	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	51,816	199,00	10 311,38
	VV		"výtah v.č.10/8"				
	VV		(2,5-0,15*2+2,88)*2*2,55*2		51,816		
	VV		Součet		51,816		
84	K	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	115,056	227,00	26 117,71
	VV		"v.č.10/12"				
	VV		"strop"				
	VV		1,6*1,98		3,168		
	VV		"stěny"				
	VV		(1,6+1,98)*2*(2,1+11,1+3,6)		120,288		
	VV		"odpočet dveří"				
	VV		-1,2*2,24*3		-8,064		
	VV		-1,6*2,24		-3,584		
	VV		"ostění dveří"				
	VV		(1,2+2,24*2)*0,45*3		7,668		
	VV		(1,6+2,24*2)*0,45		2,736		
	VV		"odpočet stěny"				
	VV		-1,6*12,28		-19,648		
	VV		"ostění stěny"				
	VV		(1,6+12,28)*2*0,45		12,492		
	VV		Součet		115,056		
85	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	144,000	18,50	2 664,00
	VV		"chodby - podlahy"				
	VV		10,0*3,6*4		144,000		
	VV		Součet		144,000		
86	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	99,750	37,30	3 720,68
	VV		"zakrytí stáv.oken.dveří"				
	VV		1,0*2,1*25		52,500		
	VV		1,5*1,5		2,250		
	VV		2,5*3,0*2*3		45,000		
	VV		Součet		99,750		
87	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,083	223,00	2 025,51
88	K	621211011	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 50 mm	m2	2,379	655,00	1 558,25
	VV		"zateplení vstupní stříšky"				
	VV		2,5*0,6		1,500		
	VV		(2,5+0,6*2+0,06*2)*(0,15+0,08)		0,879		
	VV		Součet		2,379		
89	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	2,427	62,10	150,72
90	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	9,083	306,00	2 779,40
	VV		"fasáda v.č.10/8,10/12-podhledy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stříška u vstupu"				
	VV		2,5*0,6		1,500		
	VV		(2,5+0,6*2)*0,15		0,555		
	VV		"konzola-řimsa"				
	VV		(3,24+3,4*2)*(0,4+0,3)		7,028		
	VV		Součet		9,083		
91	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	120,000	544,00	65 280,00
	VV		"v.č.10/12,10/8,10/7"				
	VV		(2,44+3,0*2)*(12,9+3,77-0,4)		137,319		
	VV		"odpočet stěny"				
	VV		-1,6*12,28		-19,648		
	VV		"dveří"				
	VV		-1,2*(2,24-0,4)		-2,208		
	VV		"ostění dveří"				
	VV		(1,2+2,24*2)*(0,12+0,45)		3,238		
	VV		Součet		118,701		
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
92	M	283759390	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	122,400	149,00	18 237,60
93	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	3,000	544,00	1 632,00
	VV		"sokl v.č.10/8,10/12,10/7"				
	VV		(2,44+3,0*2)*0,4		3,376		
	VV		-1,2*0,4		-0,480		
	VV		Součet		2,896		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
94	M	283763830	polystyren extrudovaný tl. 120 mm	m2	3,060	791,00	2 420,46
95	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	8,500	103,00	875,50
	VV		2,5+3,0*2		8,500		
	VV		Součet		8,500		
96	M	590514200	lišta základací	m	8,925	73,40	655,10
97	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	142,060	59,50	8 452,57
	VV		"rohová lišta"				
	VV		17*2+(3,0*2+2,5)*2+2,5+0,6*2		54,700		
	VV		"dílatační lišta"				
	VV		17*2+2,5+3,0*2+2,5+0,6*2		46,200		
	VV		"ukončovací lišta"				
	VV		2,5+3,0*2		8,500		
	VV		"APU lišta"				
	VV		1,6+0,9		2,500		
	VV		"okenní lišta"				
	VV		12,28*2+2,0*2		28,560		
	VV		"parapetní lišta"				
	VV		1,6		1,600		
	VV		Součet		142,060		
98	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	57,435	21,20	1 217,62
	VV		54,7*1,05		57,435		
	VV		Součet		57,435		
99	M	590514940	lišta parapetní	m	1,680	42,00	70,56
100	M	590515020	lišta rohová Al , 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	48,510	180,00	8 731,80
	VV		46,2*1,05		48,510		
	VV		Součet		48,510		
101	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	2,625	31,70	83,21
102	M	590515120	profil okenní	m	29,988	40,00	1 199,52
103	M	590515160	profil ukončovací	m	8,925	80,00	714,00
104	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,410	365,00	514,65
	VV		"sokl v.č.10/8 obnažené základy"				
	VV		2,82*0,5		1,410		
	VV		Součet		1,410		
105	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	3,096	828,00	2 563,49
106	K	622521021	Tenkovrstvá probarvená zrnitá omítka vnějších stěn	m2	140,000	290,00	40 600,00
	VV		"fasáda v.č.10/8,10/12"				
	VV		om1				
	VV		"ostění"				
	VV		(1,6+12,28)*2*0,15		4,164		
	VV		(1,2+2,24*2-0,4*2)*0,15		0,732		
	VV		"dopojení omítky ke stáv.fasádě"				
	VV		13,0*0,5*2		13,000		
	VV		Součet		17,896		
	VV		140		140,000		
	VV		Součet		140,000		
107	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,336	40,20	897,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,6*12,28+1,2*2,24		22,336		
	VV		Součet		22,336		
108	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,569	3 770,00	2 145,13
	VV		"rampa A v.č.10/6"				
	VV		4,5*0,04		0,180		
	VV		"venkovní rampa v.č.10/9"				
	VV		1,2*3,74*0,05		0,224		
	VV		"vnitřní rampa v.č.10/6"				
	VV		1,0*3,3*0,05		0,165		
	VV		Součet		0,569		
109	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,864	3 560,00	3 075,84
	VV		"podkl.beton-výtah v.č.10/12"				
	VV		2,5*2,88*0,12		0,864		
	VV		Součet		0,864		
110	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,186	3 940,00	4 672,84
	VV		"vstupy u výtahu v.č.10/12"				
	VV		1,2*1,05*0,1		0,126		
	VV		1,2*1,0*0,1*2		0,240		
	VV		1,6*1,0*0,1		0,160		
	VV		Mezisoučet		0,526		
	VV		"rampa B v.č.10/9"				
	VV		3,3*0,8*0,1		0,264		
	VV		3,3*0,8*0,15		0,396		
	VV		Součet		1,186		
111	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,569	888,00	505,27
112	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,864	444,00	383,62
113	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,180	270,00	48,60
114	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,291	283,00	365,35
	VV		"bednění podkl.beton"				
	VV		(2,5+2,88)*2*0,12		1,291		
	VV		Součet		1,291		
115	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,291	71,50	92,31
116	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	32 200,00	354,20
	VV		"rampa A" 4,5*1,35*1,15*0,001		0,007		
	VV		3,3*1,0*1,15*0,001		0,004		
	VV		Součet		0,011		
117	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	7,200	223,00	1 605,60
	VV		"výtah v.č.10/8"				
	VV		2,5*2,88		7,200		
	VV		Součet		7,200		
118	K	632451426	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 25 běžný	m2	12,296	169,00	2 078,02
	VV		"venkovní rampa v.č.10/9"				
	VV		4,24*2,9		12,296		
	VV		Součet		12,296		
119	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin - penetrace spoj.můstek	m2	17,066	32,80	559,76
	VV		"venkovní rampa v.č. 10/9"				
	VV		4,24*2,9		12,296		
	VV		"vnitřní rampa v.č. 10/6"				
	VV		2,65*1,8		4,770		
	VV		Součet		17,066		
120	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	7,400	62,70	463,98
	VV		"vnitřní rampa A v.č.10/6"				
	VV		1,6*1,7+1,8*(2,65-1,7)		4,430		
	VV		"rampa B"				
	VV		3,3*0,9		2,970		
	VV		Součet		7,400		
121	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	2,800	611,00	1 710,80
	VV		"v.č.10/6"				
	VV		(3,3+2,5+1,2)*0,4		2,800		
	VV		Součet		2,800		
122	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	52,60	105,20
	VV		"Z/05" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
123	M	553414281	mřížka větrací ocelová 200 kruhová Z/05	kus	2,000	380,00	760,00
124	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 200 x 200 mm	kus	2,000	65,80	131,60
	VV		"odk.Z/04" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
125	M	553414260	mřížka větrací 200 x 200mm Z/04	kus	2,000	234,00	468,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							13 135,70
126	K	837314R1	Napojení potrubí na stáv.kanalizaci	kus	26,000	220,00	5 720,00
	VV		"odk.O/02"				
	VV		15+11		26,000		
	VV		Součet		26,000		
127	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	26,000	112,00	2 912,00
	VV		11+15		26,000		
	VV		Součet		26,000		
128	M	286137250	potrubí kanalizační PP DN 125mm	m	11,000	145,00	1 595,00
129	M	286137260	potrubí kanalizační z PP DN 150mm	m	15,000	168,00	2 520,00
130	K	899623171	Obetonování žlabu betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,130	2 990,00	388,70
	VV		"obetonování odvod.žlabu"				
	VV		2,0*(0,3*0,25-0,1*0,1)		0,130		
	VV		Součet		0,130		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							135 042,73
131	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	14,000	186,00	2 604,00
	VV		"v.č.10/6"				
	VV		(1,5+5,5)*2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
132	M	592174100	obrubník betonový chodníkový	kus	14,700	122,00	1 793,40
	VV		14,000*1,05		14,700		
	VV		Součet		14,700		
133	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	10,000	222,00	2 220,00
	VV		"výkr.č. 10/6" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
134	M	592275130	tvárnice betonová příkopová	kus	35,000	78,90	2 761,50
135	K	935931413	Mont+dod odvodňovací žlab š=0,1m z SMC - nenasycený polyester vyztužený skel.vlásky,minerál.plniva a aditiva, pro zatížení D400 s roštem litinovým ,žlab je se svislým odtokem DN 100,kerý je napojen do kanalizace odk.O/01	m	2,000	2 480,00	4 960,00
136	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	217,065	57,70	12 524,65
	VV		"fasádní lešení"				
	VV		(2,5+1,5*2+3,0*2+1,5*2)*(13,0+3,77-1,8)		217,065		
	VV		Součet		217,065		
137	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 341,300	1,25	5 426,63
138	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	217,065	35,10	7 618,98
139	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	243,165	17,10	4 158,12
	VV		(2,5+1,5*2+3,0*2+1,5*2)*(13,0+3,77)		243,165		
	VV		Součet		243,165		
140	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	4 863,300	1,00	4 863,30
141	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	243,165	11,50	2 796,40
142	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	40,80	3 264,00
	VV		"v jednotlivých patrech úpravy ostění,zazdívky apd."				
	VV		10,0*2,0*4		80,000		
	VV		Součet		80,000		
143	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	16,800	587,00	9 861,60
	VV		"ve výtahové šachtě"				
	VV		2,1+11,1+3,6		16,800		
	VV		Součet		16,800		
144	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	336,000	9,45	3 175,20
	VV		16,800*20		336,000		
	VV		Součet		336,000		
145	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	16,800	411,00	6 904,80
146	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	144,000	77,90	11 217,60
	VV		10,0*3,6*4		144,000		
	VV		Součet		144,000		
147	K	953961212	Kotvy HST M10 podpůrná konstr.u bouraného nadpraží	kus	10,000	92,00	920,00
148	K	95396513R01	Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 900mm	kus	4,000	280,00	1 120,00
	VV		"v.č. 10/8" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
149	K	95396513R02	Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 1050mm	kus	4,000	280,00	1 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"v.č. 10/8" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
150	K	95396513R03	Mont+ dod zvonkové tablo s mikrofonem a el.zámek pro jednorázové odblokování na dálku,vč.čipového ovládacího systému	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
151	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,140	93,10	385,43
	VV		"1.PP v.č.10/6"				
	VV		3,3*2,4-1,8*2,1		4,140		
	VV		Součet		4,140		
152	K	963042819	Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,200	159,00	508,80
	VV		"vnitřní rampa v.č. 10/6"				
	VV		1,6*2		3,200		
	VV		Součet		3,200		
153	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,660	2 610,00	1 722,60
	VV		"rampa B v.č.10/6"				
	VV		3,3*0,8*0,25		0,660		
	VV		Součet		0,660		
154	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,389	3 560,00	1 384,84
	VV		"odsekání pásu podlahy pod parapet.zdivem"				
	VV		0,75*1,4*0,1		0,105		
	VV		0,45*2,1*0,1*3		0,284		
	VV		Součet		0,389		
155	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm pl přes 1 m2	m2	19,230	124,00	2 384,52
	VV		"vnitřní rampy v.č.10/6"				
	VV		"rampa A"1,6*1,7+1,8*(2,65-1,7)		4,430		
	VV		"rampa B" 3,3*0,8		2,640		
	VV		Mezisoučet		7,070		
	VV		"vstup do šaten"				
	VV		2,45*3,8		9,310		
	VV		3,8*0,15*5		2,850		
	VV		Mezisoučet		12,160		
	VV		Součet		19,230		
156	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	7,500	235,00	1 762,50
	VV		"odbourání pookenní římsy"				
	VV		2,5*3		7,500		
	VV		Součet		7,500		
157	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	3,500	336,00	1 176,00
	VV		"odbourání římsy střecha-v místě výtahu"				
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
158	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	15,870	147,00	2 332,89
	VV		"v.č.10/12"				
	VV		"1.PP"				
	VV		(1,2+2,1*2)*0,75		4,050		
	VV		"1.NP"				
	VV		(1,2+3,31*2)*0,6		4,692		
	VV		"2.NP"				
	VV		(1,2+3,26*2)*0,45		3,474		
	VV		"3.NP"				
	VV		(1,6+3,26*2)*0,45		3,654		
	VV		Součet		15,870		
159	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	1,050	585,00	614,25
	VV		"odsekání ŽB nadpraží v 1.PP"				
	VV		0,75*1,4		1,050		
	VV		Součet		1,050		
160	K	967042714	Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 300 mm-stáv.základ	m2	1,750	811,00	1 419,25
	VV		"v.č.10/12"				
	VV		2,5*0,7		1,750		
	VV		Součet		1,750		
161	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,300	152,00	197,60
	VV		"1.PP v.č. 10/6"				
	VV		1,3*1,0		1,300		
	VV		Součet		1,300		
162	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	9,600	125,00	1 200,00
	VV		"1.NP-3.NP v.č.10/12"				
	VV		2,0*1,6*3		9,600		
	VV		Součet		9,600		
163	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken dvojitých pl do 2 m2	m2	1,300	234,00	304,20
	VV		"1.PP v.č. 10/6"				
	VV		1,3*1,0		1,300		
	VV		Součet		1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	20,000	123,00	2 460,00
165	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,617	1 440,00	5 208,48
166	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	2,400	3 850,00	9 240,00
	VV		"1.PP podepření strop.trámu v.č.10/6" 2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
167	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	2,300	137,00	315,10
168	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	5,500	54,80	301,40
	VV		0,5*(12,9+2,9-1,6*3)		5,500		
	VV		Součet		5,500		
169	K	978059611	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnějších obkládaček pl do 1 m2	m2	2,112	149,00	314,69
	VV		0,44*1,6*3		2,112		
	VV		Součet		2,112		
D	997		Přesun sutě				41 390,34
170	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	19,826	610,00	12 093,86
171	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,826	210,00	4 163,46
172	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	277,564	9,12	2 531,38
173	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,826	1 140,00	22 601,64
D	998		Přesun hmot				128 755,46
174	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	181,858	708,00	128 755,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				645 335,93
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 144,41
175	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	25,182	121,00	3 047,02
	VV		"výtah v.č.10/12"				
	VV		(2,5-0,15*2)*2,73		6,006		
	VV		(2,2+1,98*2)*0,3		1,848		
	VV		2,2*0,45		0,990		
	VV		"vnitřní rampa"				
	VV		3,3*1,0		3,300		
	VV		"venkovní rampa"				
	VV		3,075*4,24		13,038		
	VV		Součet		25,182		
176	M	283220280	fólie hydroizolační druh tl 1,5 mm	m2	28,959	149,00	4 314,89
177	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	25,908	153,00	3 963,92
	VV		(2,5-0,15*2+2,88)*2*2,55		25,908		
	VV		Součet		25,908		
178	M	283220280	fólie hydroizolační druh tl 1,5 mm	m2	31,090	149,00	4 632,41
179	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	25,182	33,10	833,52
180	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	25,182	40,40	1 017,35
181	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	25,908	59,80	1 549,30
182	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	25,908	70,80	1 834,29
183	M	693111490	geotextile 500g/m2	m2	120,098	38,30	4 599,75
184	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	12,390	49,60	614,54
	VV		"ochrana tepelné izolace výtahu"				
	VV		(2,5+2,88*2)*1,5		12,390		
	VV		Součet		12,390		
185	M	283230290	nopová fólie	m2	14,868	53,60	796,92
	VV		12,39*1,2		14,868		
	VV		Součet		14,868		
186	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	275,000	3,42	940,50
D	713		Izolace tepelné				14 884,85
187	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	14,640	26,30	385,03
	VV		"zateplení stropu výtahu 2x100mm"				
	VV		2,44*3,0*2		14,640		
	VV		Součet		14,640		
188	M	631481540	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	15,372	190,00	2 920,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zateplení stropu výtahu 2x100mm"				
	VV		2,44*3,0*2*1,05		15,372		
	VV		Součet		15,372		
189	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	11,151	151,00	1 683,80
	VV		"tepelná izolace výtahu v.č.10/5"				
	VV		(2,5+2,88*2)*1,35		11,151		
	VV		Součet		11,151		
190	M	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm	m2	12,267	514,00	6 305,24
191	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,440	151,00	972,44
	VV		"zdivo nad výtah.šachtou v.č.10/12"				
	VV		(1,6+3,0)*2*0,7		6,440		
	VV		Součet		6,440		
192	M	283759340	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	6,569	131,00	860,54
193	K	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,500	112,00	168,00
	VV		"stříška nad vstupem"				
	VV		2,5*0,6		1,500		
	VV		Součet		1,500		
194	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	1,575	168,00	264,60
	VV		1,500*1,05		1,575		
	VV		Součet		1,575		
195	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	7,320	7,31	53,51
	VV		"zateplení stropu výtahu "				
	VV		2,44*3,0		7,320		
	VV		Součet		7,320		
196	M	283292820	folie parotěsná	m2	8,052	34,90	281,01
197	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	450,000	2,20	990,00
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							7 590,00
198	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	318,00	318,00
199	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	6,000	442,00	2 652,00
200	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	2 080,00	4 160,00
	VV		"o/02" 2,000		2,000		
	VV		Součet		2,000		
201	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	250,000	1,84	460,00
D 762 Konstrukce tesařské							42 107,09
202	K	762085103	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek nebo táhel k dřevěné kci	kus	12,000	130,00	1 560,00
203	M	5531000R1	zámečnické konstrukce	kg	60,000	185,00	11 100,00
	VV		12,000*5		60,000		
	VV		Součet		60,000		
204	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	56,250	121,00	6 806,25
	VV		"v.č.10/8"				
	VV		2,5*14+5*2,25+10,0		56,250		
	VV		Součet		56,250		
205	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	13,992	155,00	2 168,76
206	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,807	4 680,00	3 776,76
207	K	762341014	Úprava stáv.krovu	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
208	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	18,009	84,70	1 525,36
209	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,481	4 680,00	2 251,08
	VV		0,4375*1,1		0,481		
	VV		Součet		0,481		
210	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	18,000	44,30	797,40
211	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,211	6 180,00	1 303,98
	VV		0,192*1,1		0,211		
	VV		Součet		0,211		
212	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,500	822,00	1 233,00
	VV		"v.č.10/8" 1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
213	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	550,000	5,79	3 184,50
D 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							46 285,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	106,920	317,00	33 893,64
	VV		"zpětná montáž kazet - použit stávající 1.PP v.č.10/6"				
	VV		3,3*(9,3+9,5+10,55+3,05)		106,920		
	VV		Součet		106,920		
215	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	106,920	109,00	11 654,28
	VV		"1.PP v.č.10/6"				
	VV		3,3*(9,3+9,5+10,55+3,05)		106,920		
	VV		Součet		106,920		
216	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	455,000	1,62	737,10
D 764			Konstrukce klempířské				90 210,02
222	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,700	54,10	416,57
	VV		2,1*3+1,4		7,700		
	VV		Součet		7,700		
221	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,000	52,40	366,80
	VV		"v.č. 10/7" 7,0		7,000		
	VV		Součet		7,000		
217	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz barveného plechu včetně tmelení rš 180 mm K04	m	2,500	320,00	800,00
218	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrch úpravou vč.podkl.l dřev.latí kotvených do betonu a všech doplňků K/04	m2	1,750	1 680,00	2 940,00
	VV		"nad vstupem do výtahu" 1,75		1,750		
	VV		Součet		1,750		
219	K	7642126081	Oplechování úžlabí z Pz barveného plechu rš 180 mm vč.všech doplňků K/08	m	6,500	420,00	2 730,00
220	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu rš 250 mm vč.všech doplňků K/07	m	1,650	389,00	641,85
223	K	764311615	Lemování dilatační spáry v podlaze spoj.krčku z trapéz.plrchu a stěny dílen z Pz barveného plechu rš 400 mm vč.všech doplňků K/09	m	68,000	480,00	32 640,00
	VV		34,0*2		68,000		
	VV		Součet		68,000		
224	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 500 mm vč.všech doplňků K/02	m	15,000	560,00	8 400,00
225	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 240/125 mm	kus	4,000	474,00	1 896,00
226	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu rš 180 mm vč.všech doplňků K/05	kus	2,700	1 140,00	3 078,00
227	K	764518401R1	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s upraveným povrchem plechu o straně 50 mm vč.všech doplňků K/06	m	3,400	820,00	2 788,00
228	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 125 mm vč.všech doplňků K/03	m	34,000	944,00	32 096,00
229	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	880,000	1,61	1 416,80
D 765			Konstrukce pokrývačské				20 189,06
231	K	765121821	Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m2	4,200	12,80	53,76
	VV		"v.č.-10/8"				
	VV		3,0*2,8*0,5		4,200		
	VV		Součet		4,200		
230	K	765123013	Střešní krytina - beton.taška červenohnědá -stejný typ jako stávající na hl.budově,vč.větracích tašek,držáků hřebenových a nárož.latí vč.všech doplňků	m2	17,526	960,00	16 824,96
	VV		"odk.K/01 + v.č.10/8"				
	VV		3,0*2,3*2		13,800		
	VV		3,24*2,3*0,5		3,726		
	VV		Součet		17,526		
232	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20°s lepenými spoji na bednění	m2	18,000	34,00	612,00
233	M	283292680	<i>folie podstřešní difúzní</i>	m2	20,700	25,30	523,71
	VV		18*1,15		20,700		
	VV		Součet		20,700		
234	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene střechy	m	3,000	49,90	149,70
235	M	283292680	<i>folie podstřešní difúzní</i>	m2	3,450	25,30	87,29
236	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí střechy	m	6,000	64,10	384,60
237	M	283292680	<i>folie podstřešní difúzní</i>	m2	6,900	25,30	174,57
238	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu	m	9,240	22,20	205,13
	VV		3,0*2+3,24		9,240		
	VV		Součet		9,240		
239	M	283292760	<i>parozábrana</i>	m2	10,626	25,30	268,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
240	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	150,000	6,03	904,50
D 767			Konstrukce zámečnické				336 276,56
241	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	3,780	257,00	971,46
	VV		"1.PP v.č.-10/6"				
	VV		1,8*2,1		3,780		
	VV		Součet		3,780		
242	K	7671651R1	M+D ocel.zábradlí na vnitřní rampě vč.kotvení,povrch.úpravy -pochromovaná ocel - a všech doplňků Z/02	kg	27,900	225,00	6 277,50
243	K	767641R3	M+D prosklená stěna - z fasád.uzavřených ocel.poplast.profil, s okny pevnými ,tepelné izol.dvojsklo,pevné zasklení Un=1,2W/m2K vč.kování,a všech doplňků Z/01	m2	19,648	10 950,00	215 145,60
	VV		1,6*12,28		19,648		
	VV		Součet		19,648		
244	K	767662120	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	1,800	220,00	396,00
	VV		"1.PP v.č. 10/6"				
	VV		1,5*1,2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
245	K	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	57,000	119,00	6 783,00
	VV		"Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 900mm"				
	VV		"Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 1050mm"				
	VV		"v.č.10/8" 57,0		57,000		
	VV		Součet		57,000		
246	M	5531000R1	zámečnické konstrukce	kg	57,000	88,00	5 016,00
247	K	767995107	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	715,500	24,60	17 601,30
	VV		"venkovní rampa vč.zábradlí v.č. 10/11"				
	VV		715,5		715,500		
	VV		Součet		715,500		
248	M	5531000R1	zámečnické konstrukce	kg	458,600	88,00	40 356,80
	VV		715,5-256,9		458,600		
	VV		Součet		458,600		
249	M	553141R3	Dodávka pororoštu SP 230-34/38/3	m2	11,950	1 250,00	14 937,50
	VV		11,95		11,950		
	VV		Součet		11,950		
250	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	57,000	27,70	1 578,90
	VV		"ocel.trám u prosklené výtahové stěny v.č. 10/8"				
	VV		57,0		57,000		
	VV		Součet		57,000		
251	M	553141R1	zámečnické konstrukce	kg	57,000	88,00	5 016,00
252	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	115,500	65,00	7 507,50
	VV		"ocel.překlad u bouraného nadpraží 1.PP v.č.10/8,10/6"				
	VV		115,5		115,500		
	VV		Součet		115,500		
253	M	553141R1.1	zámečnické konstrukce	kg	115,500	88,00	10 164,00
254	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 500,000	1,81	4 525,00
D 771			Podlahy z dlaždic				16 255,92
255	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,150	28,60	175,89
	VV		"1.PP-rampy v.č. 10/6"				
	VV		1,7+2,65		4,350		
	VV		(0,3+0,15)*2*2		1,800		
	VV		Součet		6,150		
256	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	15,545	85,40	1 327,54
257	M	597611350	dlaždice keramické	m2	1,711	365,00	624,52
258	K	771574117	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	13,050	360,00	4 698,00
	VV		"doplnění dlažby před vstupy výtahu 1,PP-3.NP"				
	VV		1,5*1,5*3		6,750		
	VV		2,0*1,5		3,000		
	VV		"rampa B 1.PP v.č.10/6"				
	VV		1,0*3,3		3,300		
	VV		Součet		13,050		
259	M	597611350	dlaždice keramické	m2	14,355	365,00	5 239,58
260	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	13,050	9,85	128,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
261	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	13,050	32,80	428,04
262	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	13,050	32,80	428,04
263	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	16,500	21,60	356,40
	VV		"rampa,1.PP,"				
	VV		3,3*2+1,6+1,8		10,000		
	VV		"1.NP-3.NP"				
	VV		1,5*3+2,0		6,500		
	VV		Součet		16,500		
264	M	283186850	přechodová lišta	m	18,150	99,80	1 811,37
265	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	150,000	6,92	1 038,00
D		776	Podlahy povlakové				6 475,00
266	K	7765212R1	M+D povlak.protiskluz.krytina z měkčeného vinylu se stabil.skl.mřížkou vč.vytažení-fabion	m2	5,100	1 250,00	6 375,00
	VV		"rampa A 1.PP v.č.10/6"				
	VV		4,5+(2,0+1,0*2)*0,1		4,900		
	VV		1,0*0,1*2		0,200		
	VV		Součet		5,100		
267	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	250,000	0,40	100,00
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				5 276,53
268	K	781774117	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	5,034	356,00	1 792,10
	VV		"venkovní rampa v.č.10/9"				
	VV		4,24*0,65		2,756		
	VV		1,3*(0,2+0,65)*0,5		0,553		
	VV		2,3*0,75		1,725		
	VV		Součet		5,034		
269	M	597614090	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2	5,235	380,00	1 989,30
270	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	5,034	47,80	240,63
271	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	5,034	36,70	184,75
272	K	781779197	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za lepení lepidlem dvousložkovým	m2	5,034	36,70	184,75
273	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	250,000	3,54	885,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 501,55
274	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	7,296	180,00	1 313,28
	VV		"Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 900mm"				
	VV		"Kotevní prvek pro přikotvení nové konstr.výtah.šachty v místě věnce M12 1050mm"				
	VV		"v.č.10/8" 57,0*64,0*0,001		3,648		
	VV		"ocel.trám u prosklené výtahové stěny v.č. 10/8"				
	VV		57,0*64,0*0,001		3,648		
	VV		Součet		7,296		
275	K	783783312	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	45,589	48,00	2 188,27
	VV		(0,14+0,1)*2*(8,0+3,0*2)		6,720		
	VV		(0,1+0,12)*2*2,5*14		15,400		
	VV		(0,15+0,05)*2*10,0		4,000		
	VV		(0,15+0,025)*2,25*5		1,969		
	VV		175,0*0,1		17,500		
	VV		Součet		45,589		
D		784	Dokončovací práce - malby				11 469,12
277	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	113,020	48,00	5 424,96
	VV		"1.PP"				
	VV		(9,5+0,15+10,55+3,3)*2*(2,4-1,6)+4		41,600		
	VV		"doplnění omítek zazdívký apd."				
	VV		"1.NP"				
	VV		5,0*3,75		18,750		
	VV		"2.NP"				
	VV		5,0*3,72		18,600		
	VV		"3.NP"				
	VV		5,0*3,64		18,200		
	VV		"ostění"				
	VV		(1,2+2,1*2)*0,75		4,050		
	VV		(1,2+3,31*2)*0,6		4,692		
	VV		(1,2+3,26*2)*0,45		3,474		
	VV		(1,6+3,26*2)*0,45		3,654		
	VV		Součet		113,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
276	K	784321031	Malby -doplnění nátěru omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	62,960	96,00	6 044,16
	VV		"ostění u dveří výtahu 1.PP-3.NP"				
	VV		1,5*2*1,6*4		19,200		
	VV		"1.PP - doplnění a oprava nátěru "				
	VV		2,65*1,6*2		8,480		
	VV		(9,5+10,55)*1,6		32,080		
	VV		2,0*1,6		3,200		
	VV		Součet		62,960		
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				16 670,80
278	K	789421232	Žárové stříkání ocelových konstrukcí	m2	29,350	568,00	16 670,80
	VV		"venkovní rampa v.č.10/9,10/11"				
	VV		(715,5-256,9)*64*0,001		29,350		
	VV		Součet		29,350		
D	M		Práce a dodávky M				1 285 000,00
D		33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 285 000,00
279	K	330000R1	M+D Výtah osobní invalidní bezstrojový 630kg,vč.všech doplňků viz.výkr. 14065-10/12	kus	1,000	1 285 000,00	1 285 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 500,00
280	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
281	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
282	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
283	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
284	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
285	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 500,00
286	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
287	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				4 000,00
288	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
289	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt:

001 - SO 01 ZŠ Šafaříková, bezbariérový přístup do hlavní budovy

Soupis:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

147 116,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 116,46	21,00%	30 894,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 010,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříkova-stavební úpravy stávající infrastruktury
Objekt: 001 - SO 01 ZŠ Šafaříková,bezbariérový přístup do hlavní budovy
Soupis: 02 - Elektroinstalace

Místo:		Datum:	23. 1. 2019
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 116,46
M - Práce a dodávky M	145 616,46
21-M - Elektromontáže	145 616,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šafaříková-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 001 - SO 01 ZŠ Šafaříková, bezbariérový přístup do hlavní budovy

Soupis: **02 - Elektroinstalace**

Místo:		Datum:	23. 1. 2019
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							147 116,46
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	M	Práce a dodávky M					145 616,46
---	---	-------------------	--	--	--	--	------------

D	21-M	Elektromontáže					145 616,46
---	------	----------------	--	--	--	--	------------

1	K	21000R1	Elektroinstalace viz.příloha	kpl	1,000	145 616,46	145 616,46
---	---	---------	------------------------------	-----	-------	------------	------------

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 500,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------

D	VRN3	Zařízení staveniště					500,00
---	------	---------------------	--	--	--	--	--------

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

D	VRN7	Provozní vlivy					1 000,00
---	------	----------------	--	--	--	--	----------

3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Saratíkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt:

002 - SO 02 Zlepšení infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí a zajištění bezbariérovosti-ZŠ VM

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2019

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 145,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 145,34	21,00%	47 070,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 215,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Saratíkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 002 - SO 02 Zlepšení infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí a

Místo:		Datum:	23. 1. 2019
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	224 145,34
---------------------------------	-------------------

31 - Zdi podpěrné a volné	625,00
34 - Stěny a příčky	5 751,09
61 - Úpravy povrchů vnitřní	10 452,10
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 674,40
64 - Výplně otvorů	4 640,00
730 - Ústřední vytápění	34 930,50
790 - Vnitřní vybavení	16 955,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 953,00
96 - Bourání konstrukcí	28 335,94
99 - Staveništní přesun hmot	636,00
721 - Vnitřní kanalizace	30 785,60
722 - Vnitřní vodovod	35 967,00
766 - Konstrukce truhlářské	15 853,20
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	4 190,94
781 - Obklady keramické	23 342,84
783 - Nátěry	494,54
784 - Malby	6 558,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Saratíkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 002 - SO 02 Zlepšení infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí a

Místo: Datum: 23. 1. 2019
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 224 145,34

D 31 Zdi podpěrné a volné 625,00

1	K	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 125 x 10 cm	kus	1,000	625,00	625,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

D 34 Stěny a příčky 5 751,09

2	K	340271510R00	Zazdívká otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,220	680,00	149,60
3	K	342255024RT1	Příčky z porobetonových desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	2,617	636,00	1 664,41
4	K	342255028RT1	Příčky z porobetonových desek tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	4,515	872,00	3 937,08

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 452,10

5	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	24,150	150,00	3 622,50
6	K	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	22,000	265,00	5 830,00
7	K	612475121RT3	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva 15 mm	m2	2,380	420,00	999,60

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 674,40

9	K	63 01	Vyspravení podlahy po bourání (zárubně)	m2	1,800	420,00	756,00
8	K	632412130R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, do tl. 30 mm	m2	3,280	280,00	918,40

D 64 Výplně otvorů 4 640,00

10	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
11	K	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,000	1 580,00	3 160,00

D 730 Ústřední vytápění 34 930,50

73	K	730 004	Demontáž stáv. otop. tělesa vč.připoj.potrubí likvidace hmot	kpl.	1,000	500,00	500,00
64	K	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,doDN15	m	3,000	226,00	678,00
65	K	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	2,000	101,00	202,00
66	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	3,000	26,00	78,00
67	K	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	2,000	234,00	468,00
74	K	734 005	Vypuštění větve pro připojení nového OT	kpl.	1,000	350,00	350,00
68	K	734226211RT4	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 10 s hlavicí ručního ovládání	kus	1,000	568,00	568,00
69	K	734266221R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 10	kus	1,000	211,00	211,00
70	K	735156602R00	Otopná tělesa panelová 22 300/ 600 s bočním připojením	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
71	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	1,000	110,00	110,00
72	K	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce závěsy potrubí,objímky,táhla	kg	5,000	342,00	1 710,00
76	K	900 RT3	HZS-stavební přípoemoce	h	36,000	220,00	7 920,00
77	K	904 R00	Hzs-hydraulické vyvážení topného systému	h	36,000	280,00	10 080,00
78	K	904 R02	Hzs Topná zkouška,vyvážení a zaregulování systému	h	72,000	120,00	8 640,00
75	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	450,000	3,19	1 435,50

D 790 Vnitřní vybavení 16 955,00

99	K	790 001	Háček na šaty d+m	ks	1,000	85,00	85,00
100	K	790 002	Odpadkový koš	ks	1,000	480,00	480,00
101	K	790 003	Zásobník na toaletní papír d+m	kus	1,000	420,00	420,00
102	K	790 004	Držák na toal.kartáč vč. kartáče	ks	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	790 0051	Zrcadlo naklápěcí pro mobilní d+m	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
104	K	790 0052	Držáky zrcadla pro TP d+m	ks	1,000	420,00	420,00
105	K	790 006	Zásobník na mýdlo d+m	ks	1,000	780,00	780,00
106	K	790 007	Zásobník na papírové ručníky d+m	ks	1,000	880,00	880,00
107	K	790 010	Pevné madlo na stěnu u WC pro TP , d+m 1.1.2000	ks	1,000	980,00	980,00
108	K	790 011	Sklopné madlo WC pro TP d+m 1.2.2000	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
109	K	790 012	Madlo pevné svislé k umyvadlu pro TP , d+m 1.3.2000	kus	1,000	980,00	980,00
110	K	790 013	Vybavení SOS systémem	ks	1,000	7 450,00	7 450,00

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 953,00			
12	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,000	93,00	1 953,00

D		96	Bourání konstrukcí	28 335,94			
13	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,000	11,00	33,00
14	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,000	29,40	88,20
15	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,000	194,00	194,00
16	K	725119401R01	Demontáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,000	220,00	220,00
28	K	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,000	280,00	840,00
17	K	771249111R00	Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 22 mm	m	1,850	85,00	157,25
18	K	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	8,700	85,00	739,50
19	K	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,300	91,90	395,17
20	K	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,533	110,00	278,63
21	K	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,088	3 240,00	285,12
22	K	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,520	72,00	253,44
23	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,000	88,00	264,00
24	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,350	280,00	1 218,00
25	K	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	5,200	2 320,00	12 064,00
26	K	971052521R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	2,200	792,00	1 742,40
27	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,000	68,00	1 428,00
29	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,151	980,00	3 087,98
30	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,112	11,20	494,05
31	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,151	450,00	1 417,95
32	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,453	115,00	1 087,10
33	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,151	650,00	2 048,15

D		99	Staveništní přesun hmot	636,00			
34	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,325	480,00	636,00

D		721	Vnitřní kanalizace	30 785,60			
47	K	721 006	Dvířka krycí ocelová 300x300 d+m nástřik	kus	1,000	850,00	850,00
35	K	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110/110	kus	1,000	260,00	260,00
36	K	721170955R0P	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110/63	kus	1,000	245,00	245,00
37	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40	m	4,000	345,00	1 380,00
38	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75	m	2,000	424,00	848,00
39	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100	m	2,000	540,00	1 080,00
40	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40	kus	4,000	69,60	278,40
41	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	1,000	115,00	115,00
42	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,000	21,90	175,20
43	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	8,000	20,00	160,00
48	K	725 003	Napojení na stávající stoupačku splaškové kanalizace DN 100 d+m	ks	2,000	350,00	700,00
44	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
45	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé s otvorem pro baterii	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00
46	K	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	1,000	680,00	680,00
50	K	900 RT3	HZS-stavební přípomoc	h	72,000	220,00	15 840,00
49	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	550,000	1,68	924,00

D		722	Vnitřní vodovod	35 967,00			
59	K	722 003	Rohový kohout kulový s filtrem 1/2x3/8 dodávka	ks	2,000	165,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	722 005	Modul pro závěsné WC vč. Tlačítka	soubor	1,000	8 870,00	8 870,00
61	M	55145001	Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
51	K	722170911R0P	Oprava potrubí z PP trubek,vsazení odbočky do D 32	kus	2,000	480,00	960,00
52	K	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,000	290,00	2 320,00
53	K	722181213RT7	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,000	18,00	144,00
54	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,000	188,00	1 692,00
55	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,000	18,00	360,00
56	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,000	39,60	792,00
57	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového G 1/2	soubor	8,000	171,00	1 368,00
58	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	4,000	220,00	880,00
63	K	900 RT3	HZS-stavební přípomocce	h	72,000	220,00	15 840,00
62	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	550,000	1,02	561,00

D 766 Konstrukce truhlářské 15 853,20

80	K	766 001	Úprava dveří pro madlo vč.dod. madla, d+m dle vyhlášky 398/2009 Sb.	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
81	M	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm vč. kování,zámku	kus	3,000	3 860,00	11 580,00
79	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,000	280,00	840,00
82	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	180,000	0,74	133,20

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 190,94

85	K	597 001	Dlažba dle výběru	m2	3,444	340,00	1 170,96
86	K	771 001	Podlahový přechodový profil kotvený hmoždinkami elox. hliník d+m	m	2,400	180,00	432,00
83	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,281	32,00	104,99
84	K	771575014RAH	Dlažba do tmele 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	3,281	390,00	1 279,59
87	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	220,000	5,47	1 203,40

D 781 Obklady keramické 23 342,84

92	K	597 01	Oklad dle výběru	m2	27,300	320,00	8 736,00
93	K	597 02	Lišty k obkladům	m	18,220	72,00	1 311,84
88	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	26,000	32,00	832,00
91	K	781415014RAH	Obklad pórovinný do tmele 20 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	26,000	386,00	10 036,00
89	K	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	7,500	120,00	900,00
90	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	18,220	50,00	911,00
94	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	220,000	2,80	616,00

D 783 Nátěry 494,54

95	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,896	180,00	341,28
96	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,869	82,00	153,26

D 784 Malby 6 558,19

97	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	83,015	25,00	2 075,38
98	K	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	83,015	54,00	4 482,81

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

111	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

112	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	500,00	500,00
-----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Saratíkova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt:

003 - SO 03 Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47153849

DIČ:

CZ47153849

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 650,00	21,00%	27 646,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 296,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Sáranskova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 003 - SO 03 Sadové úpravy

Místo:		Datum:	23. 1. 2019
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	131 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	131 650,00
1 - Zemní práce	131 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Sáranskova-stavební úpravy stávající infrastruktury

Objekt: 003 - SO 03 Sadové úpravy

Místo: Datum: 23. 1. 2019
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 131 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 131 650,00

D 1 Zemní práce 131 650,00

1	K	180001001	Cemické ošetření ploch proti plevelu	m2	78,000	20,00	1 560,00
2	K	180001002	Odstranění drnu pro výsadbu trvalek, dřevin	m2	21,000	25,00	525,00
3	K	180001003	Obdělání půdy srovnáním terénu, hrabáním, doplnění substrátu	m2	78,000	35,00	2 730,00
4	K	180001004	Výsadba trvalek, hloubení jamek, hnojivo Silv., zálivka, příprava mat.,	kus	78,000	105,00	8 190,00
5	K	180001005	Trvalky: Achillea, Armeria, Coreopsis, Echinacea, Heuchera, Salvia, ...	kus	78,000	165,00	12 870,00
6	K	180001006	Výsadba okrasných keřů, hloubení jamek, hnojivo Silv., zálivka, příprava mat.,	kus	165,000	85,00	14 025,00
7	K	180001007	Okrasné dřeviny: Cotoneaster , Forsythia, Spiraea	kus	165,000	115,00	18 975,00
8	K	180001008	Rhododendrony	kus	15,000	580,00	8 700,00
9	K	180001009	Výsadba stromů, hloubení jamek, kůly, úvazky, hnojivo Silvamix, zálivka, přeprava, naložení, přípravy	kus	7,000	860,00	6 020,00
10	K	180001010	Stromy: Carpinus betulus Frans Fontaine 12-14cm	kus	3,000	2 320,00	6 960,00
11	K	180001011	Prunus avium Plena 12-14cm	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
12	K	180001012	Picea omorika 150+	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
13	K	180001013	Úprava trávníku - substrát, válcování, zasetí travním semenem	m2	60,000	32,00	1 920,00
14	K	180001014	Trávníkový substrát	t	4,200	880,00	3 696,00
15	K	180001015	Substrát k dřevinám a trvalkám	m3	1,200	1 770,00	2 124,00
16	K	180001016	Doplnění drcené kůry ke stávajícím výsadbám a novým výsadbám - Rhodod. 52m2 + 57m2	m2	109,000	35,00	3 815,00
17	K	180001017	Mulčovací kůra	m3	8,700	1 100,00	9 570,00
18	K	180001018	Položení geotextilie včetně mat.	m2	78,000	45,00	3 510,00
19	K	180001019	Neviditelný obrubník instalace včetně mat.	m	45,000	68,00	3 060,00
20	K	180001020	Doprava stromy	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
21	K	180001021	Doprava trávníkový substrát	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	180001022	Doprava trvalek, dřevin	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
23	K	180001023	Lavičky včetně zabudování - typ TREND	kus	2,000	4 850,00	9 700,00