



OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – 1 : 20

CELKEM 54.5 mb OPLOCENÍ (VČETNĚ BRANKY)



DETAIL SLOUPKU – 1 : 5

24 KS SLOUPKŮ




VÝKAZ MATERIÁLU OK

Pol.	Prurez	Pocet	Delka	Plocha	Hmotnost		Materiál	Poznámka
cislo	(oznaceni, c.normy)	(ks)	(mm)	(m²)	kg/m(m²,ks)	celkem		
1	TR 60/60/3	24	1500		5,370	193		SLOUPKY
2	TR 40/60/3	2	54500		4,250	463		PODÉLNÍKY
3	P 4	60 / 100	192	0,01	31,400	36		KOTEVNÍ PLECHY
4	TR 40/60/3	2	760		4,250	6		BRANKA
5	TR 40/60/3	2	940		4,250	8		BRANKA
6	TR 40/40/3	1	1040		3,220	3		BRANKA
SOUČET					710,5416			
přirážka na drobný a spojovací materiál :					15,0%	106,6		
CELKOVÁ VÁHA (kg)					817,1			

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ - V.ETAPA




LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, U APOLLA

ZÁPADKA PRO UZAVŘENÍ BRANKY



BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro obrušníky a patky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

VYPRACOVAL :  ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA		ZODP. PROJEKTANT  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL :  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b></div>	
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					
<b>REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ–V. ETAPA</b>						STUPEŇ DPS	
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, U APOLLA						DATUM 08/2018	
						ZAKÁZKA 2018_19	
OBJEKT :						<div>ČÍSLO VÝTISKU</div>	
SO 01		DĚTSKÁ HŘIŠTĚ					
VÝKRES :							
–07–		VÝKRES OPLOCENÍ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ					
						M 1:20, 1:5	