



SCHÉMA OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ – SVAŘOVANÉ PLOTOVÉ PANELY

A/ ČELNÍ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ ZA BRANKAMI  
S TLUMÍČÍ SÍTÍ DO VÝŠKY 2,5 m UMÍSTĚNOU PŘED SVAŘOVANÝMI PLOTOVÝMI PANELY



B/ BOČNÍ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ





LEGENDA

- 1 SLOUPEK HRANATÝ – JACKL 100/100/ 6000 mm, TLSTĚNÝ 3,0 mm  
S KONZOLOU (JACKL 60/60/400) PRO UCHYCENÍ TLUMÍČÍ SÍTĚ – 10 ks
- 2 SLOUPEK HRANATÝ – JACKL 100/100/6000, TLSTĚNÝ 3,0 mm  
BEZ KONZOLY – 24 ks
- 3 VODOROVNÁ PŘÍČLE PRO UCHYCENÍ OCHRANNÉ SÍTĚ  
L 40/40/5 – 245,0 m
- 4 SVAŘOVANÉ PLOTOVÉ PANELE VÝŠKY 2,0 M, DÉLKA 2,5 m – 30 ks  
(POČET KUSŮ UPŘESNIT DLE VYBRANÉHO TYPU PLOTOVÉHO PANELU)
- 5 OCHRANNÁ SÍŤ Z PVC, VÝŠKA 3,0 m – 245,0 m²
- 6 TLUMÍČÍ SÍŤ Z PVC, VÝŠKA 2,5 m – 50,0 m²

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ - V. ETAPA  
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, U APOLLA

BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3  
Beton lože pro obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

VYPRACOVAL : ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA	ZODP. PROJEKTANT : ING. ZÁDRAPA LEOS	AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOS		Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b>
INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	STUPEŇ DATUM	DPS 08/2018	
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ-V. ETAPA		ZAKÁZKA	2018_19	
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, U APOLLA				
OBJEKT :				OBR. VÝKRES
SO 01	DĚTSKÁ HŘIŠTĚ			
VÝKRES :				
– 06 –	VÝKRES OPLOCENÍ – SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ	M 1:20		